






-  Tabique autoportante de yeso laminado, 108/400 (19 WA+70 + 19 WA) con panel semirígido de lana mineral de 60 mm. Con acabado pintado
-  Recreido con bovedillas cerámicas hasta alcanzar cota almacén
-  Acabado de pintura en falso techo
-  Caja de registro 20x20 con tapa de aluminio
-  Apertura de pasa muros en muro de mampostería de Ø 120 mm

